A.2 最高投标限价封面

宣城职业技术学院综合楼配电工程 工程

最高投标限价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2026年10月07日

B.2 最高投标限价扉页

宣城职业技术学院综合楼配电工程 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：352395.54

（大写）：叁拾伍万贰仟叁佰玖拾伍元伍角肆分

招 标 人：（单位盖章）　　造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）　　复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年10月07日　　复核时间：2026年10月07日

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	宣城职业技术学院综合楼配电工程	352395.54		2404.03
合计		352395.54		2404.03

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	291128.57	
1.1	定额人工费	9288.64	
1.2	定额机械费	2364.47	
1.3	综合费	2984.10	
2	措施项目费	788.91	
3	不可竞争费	2404.03	
3.1	安全文明施工费	2404.03	
3.2	环境保护税		
4	其他项目	31000.00	
4.1	暂列金额	31000.00	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	安全生产责任保险费	536.78	
6	增值税	26537.25	
工程造价=1+2+3+4+5+6		352395.54	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1．土壤类别：综合土（石）方 2．挖土深度：详见设计图纸 3．综合考虑人机配合	m3	111.28	10.65	1185.13	622.06	247.04	
2	010103001001	回填方	1．密实度要求：满足规范要求 2．填方材料品种：利用原土回填	m3	77.74	6.80	528.63	229.33	153.93	
3	ZB 010103002001	余方弃置	1．废弃料品种：沟槽余土 2．弃土场、运距：自行考虑	m3	33.54	21.49	720.77	17.44	509.14	
4	030408001001	电力电缆	1．型号：YJV22-4*240 2．敷设方式、部位：排管内敷设 3．含电缆试验 4．电缆需满足最新国标标准提供有效CCC证书、对应型号型式试验报告、出厂检测报告，证书报告可网上核验	m	240.00	1047.69	251445.60	1814.40	628.80	
5	030408006001	电力电缆头	1．型号：4*240 2．安装部位：电缆终端头	个	4.00	328.93	1315.72	297.36		
6	030408003001	电缆保护管	1．材质：CPVC管 2．规格：Φ150 3．敷设方式：埋地敷设	m	280.00	35.10	9828.00	635.60	19.60	
7	040504001001	砌筑工井	1．井尺寸：净尺寸长1500mm、宽1500mm、高1500mm 2．垫层：100厚C20混凝土，顶部20厚1:2.5水泥沙浆抹面 3．砖砌体：240厚混凝土实心砖，M5水泥砂浆砌筑，砖墙内外侧以25厚1:2.5水泥砂浆抹面 4．井圈、盖板：C20钢筋混凝土 5．井盖：Φ900复合盖板 6．报价含土方挖运填、模板、钢筋、接地、预埋件等设计图纸内全部内容	座	2.00	4136.64	8273.28	2402.08	470.94	
8	WB 040501021001	管道垫层	1．垫层材质及厚度：混凝土、100mm 2．商品混凝土强度等级：C15	m3	4.76	527.73	2511.99	413.88	21.28	
9	WB 040501023001	管道包封	1．包封尺寸：480*480mm 2．商品混凝土强度等级：C20 3．报价含模板安拆费	m3	9.00	761.84	6856.56	1783.35	87.48	
10	ZB 041001001001	拆除沥青混凝土路面	1．沥青面层及基层、垫层拆除 2．含道路切割、垃圾清运等全部费用，弃置场及运距投标人自行考虑	m2	9.00	72.62	653.58	338.67	135.18	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040203006001	沥青混凝土路面恢复	1．10cm厚AC-13细粒式改性沥青混凝土面层(石灰岩) 2．透层油(SBS改性热沥青,0.8-1.0L/m2) 3．20cm厚C30混凝土基层 4．20cm级配碎石底基层	m2	9.00	233.03	2097.27	153.81	34.02	
12	030411003001	桥架	1．规格：250*150 2．材质：槽式热镀锌（含连接件螺丝盖板） 3．含桥架支撑架	m	20.00	130.92	2618.40	477.60	53.00	
13	ZB011615001001	开孔（打洞）	1．套管尺寸：150mm	个	2.00	80.00	160.00			
14	031002003001	套管制作与安装	1．材质：镀锌钢管 2．规格：DN150 3．填塞密封材料、堵洞	个	2.00	98.47	196.94	65.80	4.06	
15	ZB010101001004	侧平石破除修复	1．现状道路侧平石拆除及恢复 2．投标单位根据图纸、结合现场，自行考虑综合报价，本项费用包干	项	1.00	236.70	236.70	37.26		
16	ZB010101001003	绿化拆除及恢复	1、内容：所有电缆管过灌木丛、色带、草皮、乔灌木等部位绿化拆除及恢复至原状（绿化包活） 2、投标单位根据图纸、结合现场，自行考虑综合报价，本项费用包干	项	1.00	500.00	500.00			
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械进出场费用 2、本项费用包干，结算不作调整	项	1.00	2000.00	2000.00			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费	11653.11	0.500	58.27
2	JC-02	二次搬运费	11653.11	1.000	116.53
3	JC-03	冬雨季施工增加费	11653.11	0.800	93.22
4	JC-04	已完工程及设备保护费	11653.11	0.100	11.65
5	JC-05	工程定位复测费	11653.11	1.000	116.53
6	JC-06	非夜间施工照明费	11653.11	0.400	46.61
7	JC-07	临时保护设施费	11653.11	0.200	23.31
8	JC-08	赶工措施费	11653.11	2.200	256.37
9	JC-09	智慧工地建设费	11653.11	0.570	66.42
合　计					788.91

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	11653.11	3.280	382.22
2	JF-02	文明施工费	11653.11	5.120	596.64
3	JF-03	安全施工费	11653.11	4.130	481.27
4	JF-04	临时设施费	11653.11	8.100	943.90
5	JF-05	环境保护税	0		
合　计					2404.03

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	31000.00
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合　计		31000.00

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

H.2 暂列金额明细表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		30000.00	
2	控制价编制费		1000.00	
合　计			31000.00	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

附录I 增值税计价表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费-暂列金额	294858.29	9.000	26537.25
合　计					26537.25

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

主要材料价格表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0101A07B03C53BT	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内		t	0.124	3641.78	453.18	
2	0103A03B55CB	镀锌铁丝 16号		kg	0.058	3.57	0.21	
3	0103A03B57CB	镀锌铁丝 22号		kg	1.677	3.57	5.99	
4	0109A03B11CB	圆钢 Φ10～14		kg	0.316	3.40	1.07	
5	0115A01B01CB	六角空心钢		kg	0.067	3.68	0.25	
6	0153A05B55CB	封铅 含铅65%锡35%		kg	4.800	22.22	106.66	
7	0203A13B51BW	橡胶垫 δ2		m2	0.240	19.26	4.62	
8	0209A15B01BW	塑料薄膜		m2	2.997	0.20	0.60	
9	0213A13B53BY	三色塑料带 20mm×40m		m	4.000	0.26	1.04	
10	0227A05B01CB	白布		kg	5.842	6.67	38.97	
11	0227A23B01CB	棉纱头		kg	0.100	6.00	0.60	
12	0229A23B01CB	油麻		kg	5.698	6.84	38.97	
13	0301A05B91C44CD	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫 M10×100以内		10套	1.412	4.30	6.07	
14	0301A07B07C51CD	膨胀螺栓 M10		10套	3.360	2.50	8.40	
15	0313A11B55BF	冲击钻头 Φ12		个	0.240	6.75	1.62	
16	0313A14B99AT	尼龙砂轮片 Φ400		片	0.126	8.55	1.08	
17	0313A21B01CB	低碳钢焊条		kg	1.380	6.84	9.44	
18	0313A34B89AT	砂轮片 Φ100		片	0.020	1.71	0.03	
19	0313A34B99AT	砂轮片 Φ400		片	0.089	8.97	0.80	
20	0313A37B01AT	钢锯片		片	0.015	382.05	5.73	
21	0313A39B01AJ	钢锯条		条	0.411	0.34	0.14	
22	0313A51B01CB	焊锡膏		kg	0.432	14.53	6.28	
23	0313A53B01CB	焊锡丝		kg	2.160	54.10	116.86	
24	0313A64B01AG	铁砂布 0～2号		张	1.028	0.85	0.87	
25	0313A73B01BF	合金钢钻头（一字形）		个	0.042	8.79	0.37	
26	0313A89B01BD	锯条（各种规格）		根	5.600	0.62	3.47	
27	0315A01B25C01CB	铁钉		kg	0.189	3.56	0.67	
28	0315A01B29C01CB	圆钉		kg	14.994	5.13	76.92	
29	0315A21B35C01CB	零星卡具		kg	16.739	5.56	93.07	
30	0401A01B51CB	水泥 32.5级		kg	16.854	0.31	5.22	
31	0401A01B51CB~1	水泥 32.5级		kg	745.030	0.31	230.96	
32	0401A01B53CB	水泥 42.5级		kg	0.924	0.35	0.32	
33	0403A17B01BT	中（粗）砂		t	0.057	112.62	6.42	
34	0403A17B01BT~1	中（粗）砂		t	2.977	112.62	335.30	
35	0403A17B01CB	中（粗）砂		kg	2.774	0.11	0.31	
36	0405A33B53BT	碎石 60		t	3.681	93.20	343.11	
37	0413A03B53BN	标准砖 240×115×53		百块	23.322	53.40	1245.39	

主要材料价格表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	1301A33B51CB	煤焦油沥青漆 L01-17		kg	0.984	6.84	6.73	
39	1305A43B01CB	防锈漆		kg	0.123	5.62	0.69	
40	1305A49B01CB	酚醛防锈漆		kg	0.342	6.15	2.10	
41	1305A97B01CB	沥青绝缘漆		kg	0.480	2.79	1.34	
42	1307A15B01CB	酚醛调和漆		kg	0.082	7.90	0.65	
43	1331A05B01BT	乳化沥青		t	0.009	3097.50	28.44	
44	1335A33B01CB	密封油膏		kg	0.546	6.50	3.55	
45	1403A01B01BT	柴油		t	0.001	5920.00	3.73	
46	1403A05B01CB	汽油		kg	7.426	6.77	50.27	
47	1405A13B01CB	油漆溶剂油		kg	0.041	2.62	0.11	
48	1409A01B01CB	电力复合脂		kg	0.384	20.00	7.68	
49	1431A02B01CB	硬脂酸		kg	0.240	8.41	2.02	
50	1433A07B01CB	丙酮		kg	4.800	7.51	36.05	
51	1435A40B01CB	脱模剂		kg	7.160	2.48	17.76	
52	1439A19B01BV	氧气		m3	0.300	3.63	1.09	
53	1439A25B01CB	乙炔气		kg	0.100	10.45	1.05	
54	1441A01B01CB	108胶		kg	2.614	2.00	5.23	
55	1727A07B01BY	高压胶管		m	0.007	8.00	0.06	
56	1825A33B91BF	固定卡子 Φ90		个	8.240	1.99	16.40	
57	2717A01B51AX	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm		卷	4.800	8.55	41.04	
58	2719A11B01CB	胶木板		kg	0.154	20.00	3.07	
59	2801A05B51CB	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2		kg	1.400	51.28	71.79	
60	2803A39B73BY	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2		m	4.504	3.27	14.73	
61	2909A17B99BF	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2		个	2.102	3.42	7.19	
62	2909A19B52BF	铜接线端子 DT-16		个	4.080	1.70	6.94	
63	2925A01B53AK	镀锌电缆吊挂 3.0×100		套	14.904	3.07	45.76	
64	2925A03B59AK	镀锌电缆卡子 3×100		套	56.208	3.37	189.42	
65	2927A01B00AE	电缆敷设牵引头（综合）		只	0.240	316.24	75.90	
66	2927A19B00BF	电缆敷设滚轮（综合）		个	0.480	239.32	114.87	
67	2927A21B00BF	电缆敷设转向导轮（综合）		个	0.240	324.79	77.95	
68	3405A07B53AG	草板纸 80号		张	21.480	3.79	81.41	
69	3407A15B01CB	破布		kg	0.016	6.32	0.10	
70	3411A01B01CA	电		kW·h	7.925	0.89	7.05	
71	3411A01B01CA~1	电		kW·h	2.176	0.89	1.94	
72	3411A05B01BT	煤		t		650.00	0.23	
73	3411A07B01CB	木柴		kg	0.378	0.18	0.07	

主要材料价格表

工程名称：宣城职业技术学院综合楼配电工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	3411A13B01BV	水		m3	9.005	3.03	27.29	
75	3411A13B01BV~1	水		m3	6.046	3.03	18.32	
76	3413A01B01BF	标志牌		个	14.424	1.37	19.76	
77	3501A05B01BW	复合木模板		m2	1.475	33.63	49.60	
78	3501A05B01BW~1	复合木模板		m2	2.809	33.63	94.47	
79	3501A09B01CB	钢模板		kg	0.651	3.50	2.28	
80	3501A13B01BV	模板木材		m3	0.103	1880.34	193.87	
81	3502A13B01CB	钢支撑及扣件		kg	3.614	4.78	17.28	
82	3504A21B01BV	木支撑		m3	0.448	1631.34	730.73	
83	3539A01B01BQ	钢丝刷		把	0.016	2.56	0.04	
84	3601A09B01AK~1	Φ900复合盖板		套	2.000	486.75	973.50	
85	3603A13B01BW	养护土工布		m2	18.468	2.43	44.88	
86	3607A03B01BY	混凝土平石		m	2.030	21.28	43.20	
87	3607A13B01BY	石质侧石		m	2.030	65.71	133.39	
88	8021A01B53BV~1	商品混凝土 C10（非泵送）		m3	4.808	344.66	1656.99	
89	8021A01B57BV	商品混凝土 C20（非泵送）		m3	9.135	354.37	3237.17	
90	8021A01B57BV~1	商品混凝土 C20（非泵送）		m3	2.582	354.37	915.01	
91	8025A05B01BV~1	AC-13细粒式改性沥青混凝土面层		m3	0.455	1687.70	767.06	
92	CL-D00001	绿化拆除及恢复		项	1.000	500.00	500.00	
93	CL-D00002	大型机械设备进出场及安拆		项	1.000	2000.00	2000.00	
94	CL-D00003	开孔（打洞）		个	2.000	80.00	160.00	
95	F8021A01B63BV	商品混凝土 C30（非泵送）		m3	1.827	373.79	682.91	
96	Z0119A01B00CB	槽钢（综合）		kg	34.275	3.21	110.05	
97	Z0121A01B00CB	角钢（综合）		kg	13.710	3.21	44.02	
98	Z1701A13B71BY~1	镀锌钢管 DN150		m	0.636	82.31	52.35	
99	Z1725A45B01BY-40~1	CPVC管 Φ150		m	288.400	30.98	8934.63	
100	Z2811A03B01BY-4~1	YJV22-4*240		m	242.400	1021.01	247492.82	
101	Z2901A05B01BY-6~1	电缆桥架250*150		m	20.200	84.08	1698.42	
102	Z2907A05B01AK-4	户内热（冷）缩式电缆终端头 电缆截面(mm2) ≤240		套	4.080	132.75	541.62	
		合 计					275217.08	