A.2 最高投标限价封面

宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目工程

最高投标限价

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

2026年10月23日

B.2 最高投标限价扉页

宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：365770.86

（大写）：叁拾陆万伍仟柒佰柒拾元捌角陆分

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：　　法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年10月23日　　复 核 时 间：2026年10月23日

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目	365770.86		8064.27
合计		365770.86		8064.27

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	320545.31	
1.1	前篮球场改造	124476.28	
1.2	后篮球场改造	167168.08	
1.3	球场新建库房	9375.45	
1.4	网球场旁边硬化	8938.00	
1.5	新建绿化	10587.50	
2	措施项目费	1407.24	
2.1	夜间施工增加费	195.45	
2.2	二次搬运费	390.90	
2.3	冬雨季施工增加费	312.72	
2.4	已完工程及设备保护费	39.09	
2.5	工程定位复测费	390.90	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	78.18	
2.8	赶工措施费		
2.9	智慧工地建设费		
3	不可竞争费	8064.27	
3.1	安全文明施工费	8064.27	
3.2	环境保护税		
4	其他项目	5000.00	
4.1	暂列金额	5000.00	
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	安全生产责任保险费	552.78	
6	增值税	30201.26	
工程造价=1+2+3+4+5+6		365770.86	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	**前篮球场改造**					**124476.28**			
1	390107003001	原悬浮拼装篮球场拆除	1．拆除原场地悬浮拼装地板 2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综合考虑	m2	896.000	5.26	4712.96	3279.36	152.32	
2	011604001001	混凝土基层拆除	1．拆除部位：拆除原混凝土基层，厚度约40~50mm，投标人综合考虑 2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综合考虑	m2	126.000	7.02	884.52	384.30	241.92	
3	040203007001	水泥混凝土基层	1．基层铺设钢丝网片 2．混凝土强度等级：C30细石商品混凝土 3．厚度：40~50mm，投标人综合考虑 4．含养护、切缝等综合费用	m2	126.000	39.30	4951.80	914.76	90.72	
4	011103001001	硅pu篮球场面层	1．基层清理打磨，满足硅pu铺贴标准 2．沥青砂浆填缝处理,松木条嵌缝,要求平整 3．8mm厚硅PU面层，材料需满足国家现行设计规范及工程建设标准强制性条文 4．球场划线，满足规范和建设单位使用要求	m2	896.000	124.50	111552.00	8771.84	89.60	
5	190106067001	排水沟改造	1．拆除改造现有排水沟，使得排水通畅，线条顺直圆滑，满足建设单位和使用需求	m	95.000	25.00	2375.00			
		分部小计					124476.28			
	002	**后篮球场改造**					**167168.08**			
6	390107004001	原硅pu篮球场拆除	1．拆除原硅pu篮球场 2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综合考虑	m2	1216.000	8.55	10396.80	7441.92	170.24	
7	011604001002	混凝土基层拆除	1．拆除部位：拆除原混凝土基层，厚度约80~100mm，投标人综合考虑 2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综合考虑	m2	76.000	10.99	835.24	336.68	253.84	
8	040203007002	水泥混凝土基层	1．基层铺设钢丝网片 2．混凝土强度等级：C30细石商品混凝土 3．厚度：80~100mm，投标人综合考虑 4．含养护、切缝等综合费用	m2	76.000	59.79	4544.04	584.44	19.00	
9	011103001002	硅pu篮球场面层	1．基层清理打磨，满足硅pu铺贴标准 2．沥青砂浆填缝处理,松木条嵌缝,要求平整 3．8mm厚硅PU面层，材料需满足国家现行设计规范及工程建设标准强制性条文 4．球场划线，满足规范和建设单位使用要求	m2	1216.000	124.50	151392.00	11904.64	121.60	
		分部小计					167168.08			
	003	**球场新建库房**					**9375.45**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	080202025001	挡土墙拆砌	1．拆除原有挡土墙及部分土方，形成通道，长度约5m，具体以实际发生为准 2．新建浆砌块石挡土墙，满足现场和规范要求 3．投标人综合考虑报价，结算不调整	项	1.000	3000.00	3000.00			
11	040203007003	水泥混凝土基层	1．基层铺设钢丝网片 2．混凝土强度等级：C30细石商品混凝土 3．厚度：100mm~150mm，投标人综合考虑 4．含养护、切缝等综合费用	m2	15.000	75.03	1125.45	140.55	6.15	
12	ZB010101001001	新建彩钢板库房	1．包含但不限于基础、结构层、地面，夹芯板墙面、彩钢屋面、门窗设置、室内置物架等 2．成品定制，具体样式和规格需满足建设单位要求 3．工程量暂定，最终以实际完成建筑面积计量	m2	15.000	350.00	5250.00			
		分部小计					9375.45			
	004	**网球场旁边硬化**					**8938.00**			
13	010401012001	零星砌体	1．砖品种、规格、强度级：标准砖砌筑 2．砂浆强度级：水泥砂浆M5	m3	1.000	600.35	600.35	189.00	7.53	
14	011604001003	混凝土基层拆除	1．拆除部位：拆除原混凝土基层，厚度约100mm~150mm，投标人综合考虑 2．拆除垃圾清理外运，运距和弃点综合考虑	m2	85.000	13.45	1143.25	453.05	354.45	
15	040203007004	水泥混凝土面层	1．基层铺设钢丝网片 2．混凝土强度等级：C30细石商品混凝土 3．厚度：100mm~150mm，投标人综合考虑 4．含养护、切缝等综合费用	m2	85.000	84.64	7194.40	868.70	34.85	
		分部小计					8938.00			
	005	**新建绿化**					**10587.50**			
16	050102001001	栽植乔木	1．种类：香樟 2．胸径：15cm 3．株高、冠径：高度550cm，冠幅450cm 4．养护期：成活养护一个月，保存养护一年 5．包含土方挖填	株	7.000	1332.34	9326.38	1790.60	392.21	
17	040204007001	砌筑树池	1．材料品种、规格：花岗岩树池 2．树池尺寸：约1m*1m，具体以现场为准	m	28.000	45.04	1261.12	95.76		
		分部小计					10587.50			

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费	39090.03	0.500	195.45
2	JC-02	二次搬运费	39090.03	1.000	390.90
3	JC-03	冬雨季施工增加费	39090.03	0.800	312.72
4	JC-04	已完工程及设备保护费	39090.03	0.100	39.09
5	JC-05	工程定位复测费	39090.03	1.000	390.90
6	JC-06	非夜间施工照明费	39090.03		
7	JC-07	临时保护设施费	39090.03	0.200	78.18
8	JC-08	赶工措施费	39090.03		
9	JC-09	智慧工地建设费	39090.03		
合　计					1407.24

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	39090.03	3.280	1282.15
2	JF-02	文明施工费	39090.03	5.120	2001.41
3	JF-03	安全施工费	39090.03	4.130	1614.42
4	JF-04	临时设施费	39090.03	8.100	3166.29
5	JF-05	环境保护税	0		
合　计					8064.27

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	5000.00
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
合　计		5000.00

附录I 增值税计价表

工程名称：宣城市青少年活动中心室外篮球场维修改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费	335569.60	9.000	30201.26
合　计					30201.26

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】